Stellungnahme Nr. 9A

Autobahn A3 6-streifiger Ausbau von km 286+400 nach km 291+800 (der Bestandstrasse)

## KOSTENVERGLEICH WÜRZBURG-TUNNEL

## AMTSTRASSE

Kosten einschließlich MWSt, Preisstand 2009 (in Mio €) Gesamtkosten	ADN	Bürgerverein 197,6	ADN	Bürgerverein 203,3
KG 1.1 Bereich AS WÜ-Heidingsfeld, ohne Provisorien		20,1		20,1
KG 1.1.2 Bohlenträgerverbau westlich der Talbrücke		2,5		-
KG 1.2 Freimachen Baugelände, Baustraßen		-		1,4
KG 1.3 Talbrücke Heidingsfeld / eingehauste Brücken		45,5		47,4
KG 1.3.1 Freimachen, Schallschutz für Talbrücke		4,6		-
KG 1.4 Katzenberghangtunnel 570m mit Ausstattung / Tunnel Hoher Steig 200m ohne Ausstattung		36,7		10,0
KG 1.4.1 Freimachen für Katzenberghangtunnel		2,8		-
KG 1.5 eingehauste Strecke 220m		-		8,8
KG 1.6 Tunnel 1760m		-		97,3
KG 1.7+1.8 Lüftungsanlagen und übrige Tunnelausstattung 2 x 2840m		-		28,3
KG 1.10 freie Strecke 3000m / 600m		50,3		5,5
KG 1.11 Rückbau Talbrücke		3,0		2,0
KG 1.12 Sonstige Rückbaumaßnahmen		-		1,5
KG 1.13 Landschaftsbau, Ausgleichsmaßnahmen		1,5		0,7
KG 1.14 Baustellenprovisorien		17,1		2,0
KG 1.15 Markierung, Beschilderung etc.		3,6		2,0
KG 2 Tank- und Rastanlagen		4,5		-
KG 3 Grunderwerb		5,4		-23,7